



## PECHEA EOLIAN SRL

Str. Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu nr. 3, camera 5, 120038 Buzău CIF 26000845  
Nr. înreg Reg. Com. J10/668/2009  
IBAN: RO70 BTRL 0100 1202 T948 25XX  
Banca Transilvania Sucursala Buzău  
Capital social subscris și versat 50.000 lei  
Tel/fax 0238.712.641

Nr. 148 din 02.09.2021

### MEMORIU DE PREZENTARE Conform Anexei 5.E la Legea 292/2018

#### I. DENUMIREA PROIECTULUI

*„CONSTRUIRE LINIE ELECTRICA AERIANA 110kV, ORGANIZARE DE SANTIER SI SERVITUTE DE TRECERE SUBTERANA/DE SUPRAFATA/AERIANA”, în comunele Cudalbi, Costache Negri, Pechea, județul Galați”.*

#### II. Titular

- numele : **S.C PECHEA EOLIAN S.R.L.;**
- adresa poștală: : **BUZĂU, Str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5, jud. BUZĂU, TEL 0238/710 242, FAX 0238/721 384**
- telefon, fax, adresa de e-mail; **tel 0238/ 710 242, fax 0238/721 384; adresă de email: office@eximprod.ro.**
- persoane de contact - administrator: **Ştefan Ionaşcu**; responsabil pentru protecţia mediului : **Ştefan Ionaşcu**; proiectant: Alexandru Dascalescu, tel 0725 151 015.

#### III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

##### a) Rezumatul proiectului

Proiectul constă în realizarea unei Linii Electrice Aeriene (LEA) 110 kV care va colecta și va descărca în Stația Electrică de transformare 110/400kV Pechea energie electrică produsă în centralele electrice eoliene Cudalbi și Suhurlui ( CEE Cudalbi – 159 MW, CEE Suhurlui – 100,7 MW ).

Linia electrică proiectată face parte din instalația de racordare la sistemul energetic național - SEN (respectiv în rețeaua de transport (RET) de 400kV, gestionată de CNTEE Transelectrica) a centralelor eoliene dezvoltate de SC Pechea Eolian SRL în zona Galați , respectiv pe UAT Cudalbi, Suhurlui, Costache Negri. Solutia de racordare respectiva a fost analizata intr-un studiu de solutie realizat de ISPE SA, avizata si prevazuta in ATR 1/6396 din 15.02.2021, emis de CNTEE Transelectrica.

Proiectul se dezvoltă în baza CU 2/14808 din 28.02.2023 emis de CJ Galați.

LEA 110 kV proiectată va avea lungimea de 7,53 km și un nr de 39 stalpi .

Organizarea de santier va fi comună cu cea a SE 110/400kV Pechea și se va desfînta la terminarea lucrarilor de construcție.

b) Justificarea necesității proiectului

Lucrarea, amplasata in extravilanul comunelor Cudalbi Costache Negri si Pechea, judetul Galati, este determinata de necesitatea racordării la SEN a Parcurilor Eoliene CEE Cudalbi si CEE Suhurlui, cu o putere totala instalata de 376 MW, fiind prevazuta in solutia de racordare din ATR emis de operatorul SEN – CNTEE Transelectrica.

c) Valoarea investiției: Valoarea estimata este de circa 312800 Euro;

d) Perioada de implementare propusa: anul 2024 -2025;

e) Planse reprezentând planuri de situație și amplasamente:

Anexat sunt prezentate:

Planul de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism și

Planul de situație pe harta militară avand marcat amplasamentul lucrarilor

Schema funcțională

Linia electrică proiectată va fi amplasată, conform Certificatului de Urbanism nr. 2/14808 din 28.02.2023 pe raza comunelor Cudalbi, Costache Negri, Pechea, județul Galati, in extravilan astfel: comuna Cudalbi: tarlaua T. 133; comuna Costache Negri: Tarlalele T.15/1, T.15/2, T.16/1, T.17/1, drumuri de exploatare si drumuri comunale adiacente acestor tarlale; comuna Pechea: tarlalele T.30,T.32, T.33, T.35/2, T.38/1, T.69/1, T.70, drumuri de exploatare si drumuri comunale aferente acestor tarlale, canalul de irigații situat intre tarlalele 30 si 70.

Pentru construirea liniei electrice proiectate, este necesară ocuparea definitivă (fundatii stalpi) a unor suprafete de teren insumate in în suprafață de **cca 4050 mp**.

Pentru executia lucrarilor se va ocupa temporar pe lungimea liniei un culoar cu latime normata de 3 m si suprafete necesare lucrarilor de montaj stalpi si intindere conductori (platforme tehnologice de montaj) , in suprafața insumata de cca **68960 mp** , ce se vor ocupa succesiv fara a se executa lucrari de constructii, pe zone dictate de organizarea lucrarilor si pe durete scurte.

De asemenea se va ocupa temporar teren aferent Organizarii de santier in suprafața de **5000 mp**, comuna cu Statia electrica 110/400 KV Pechea . Organizarea de săntier se va desfînta la terminarea lucrărilor.

f) Caracteristicile fizice ale proiectului

**Profilul și capacitatele de producție**

Linia electrica aeriana 110kV preia de la substationele de parc MT/110KV amplasate in perimetru parcurilor eoliene deservite energia produsă de centrala electrica eoliana, ridicata la nivelul de tensiune de 110kV si o descarcă in Statia electrica 110/400 KV Pechea (in proiect).

**Linia electrica proiectata va avea urmatoarele caracteristici:**

- Lungime: 7,53 km;
- Numar stalpi: 39;

- Înaltime stalpi: tipic 25 m – max 45 m (în cazul folosinii de stalpi speciali la traversari) ;
- Fundații : - din beton tip talpa sau coloane forate în funcție de rezultate studiu geotehnic, suprafața ocupată max 100 mp;
- Tip de stalpi: metalici tip grinda cu zăbrele;
- Izolatori: tip compozit
- Numar de circuite : 4 pe lungime de 5,4 km, 2 pe lungime de 2,5 km
- Conductori: metalici și tip ACSR cu secțiune de cca 240 mm<sup>2</sup>;
- Fir de gardă: de tip OPGW (include o cale de comunicatie de fibra optica)
- Pe zone scurte (subtaversari, intrari și ieșiri în SE, ) în funcție de restricțiile impuse la avizare, în PTE se pot utiliza trasee scurte de LES ( linie subterana ) cu cablu de 110kV.

**Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament  
Nu e cazul**

**Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de  
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea  
Nu este aplicabil.**

**Materiale prime, energia și combustibili utilizati, cu modul de asigurare a  
acestora**

Pentru realizarea construcțiilor și instalațiilor proiectate se vor folosi în conformitate cu procedurile de lucru:

- materiale de construcții pentru fundații ( agregate, apă, otel , beton, )
- combustibili pentru utilaje de construcții și mijloace de transport;
- materiale pentru realizare și montaj confection metalice pentru suporti echipamente, stalpi, rigle,etc

Aceste materiale și materii prime se vor achiziționa de la furnizori specializați, și se vor livra sau transporta la sănieri.

Pe timpul operării Liniei electrice nu se consumă materii prime fosile și nu sunt produse reziduale.

**Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă  
Nu e cazul**

**Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de  
execuția investiției**

Sunt 3 grupe de lucrări, care impun refacerea amplasamentului:

- i. lucrări cu caracter temporar, pe timpul construcțiilor:
  - săpăturile pentru fundații stalpi;
  - sănț pentru rețea electrică subterană (daca e cazul);
- ii. lucrări în caz de accidente;
- iii. lucrări la închiderea activității.

**i. Lucrările cu caracter temporar, pe timpul construcțiilor**

Santurile și săpăturile pentru fundații se acoperă cu o parte din pământul care a fost excavat iar la suprafață obligatoriu stratul fertil 5-10 cm astfel încât nu rămâne la suprafață solului decât piesa de asamblare a stalpului încastrat în fundație.

Suprafața de teren destinată organizării de sănieri se acoperă cu un strat fertil de 5 – 10 cm, fiind adus la stadiul de pășune în aproximativ 1 - 3 ani.

## ii. Lucrări în caz de accidente

Accidentele care pot să apară de regula constau în ruperi de conductoare, sau izolatori , cu coborarea conductoarelor la sol . Intervențiile sunt punctuale, la locațiile respective și presupun doar deplasarea de utilaje tip autoturnuri, macarale , vinciuri. Lucrările presupun inadirea sau înlocuirea și reîntinderea. Nu se executa lucrari de terasamente .

## iii. Lucrări în caz de înșetarea activității

În caz de înșetarea activității, componentele liniei electrice se demontează, se dezmembrează, se separă pe tipuri de materiale și se predau în circuitul de reciclare. Fundațiile stâlpilor se sparg în blocuri mici, betonul se transportă la locurile de depozitare materiale inerte, și se refac straturi vegetale.

## **Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

În zona amplasamentului, căile principale de comunicație sunt reprezentate de drumuri de exploatare agricole , pe care se intra din DJ251.

## **Resurse naturale folosite în construcție și funcționare**

Pentru construcția liniei, se vor folosi ca resurse naturale nisip, apa, balast și pietriș. Funcționarea LEA100kV nu presupune folosirea resurselor naturale ca materie primă.

## **Metode folosite în construcție**

Pentru realizarea obiectivului se vor executa următoarele lucrări de construcții :

- fundații pentru stâlpii liniei de 110kV ( sapatura/foraj, montaj armatura, turnare beton) ;
- montaj stâlpi pe fundații după întărirea betonului (montaj construcții metalice prefabricate);
- realizare instalații de împamantare la stâlpi și echipare ( montaj centura și electrozi la prize de pamant , montaj pe stâlpi de izolatori, cleme , etc;
- derulare și întindere conductori ( derulare conductori de pe tamburi, ridicare pe scripeti montat temporar pe izolatori, întindere la capete de panouri, fixare conductori în cleme) ;

Organizarea de sănțier va fi comună cu cea a Sratiei electrice 110/400kV Pechea și se va desfînta la terminarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de sănțier se va amenaja pe o platformă de aprox. 5 000 m<sup>2</sup> și va avea următoarele funcțuni:

- amplasarea containerelor tipizate pentru birouri, cazare personal și depozitare scule și utilaje;
- spații pentru parcarea autovehiculelor;
- depozite de agregate;
- depozite pentru deșeuri;
- depozitarea centralizată a componentelor turbinelor eoliene;
- WC ecologic.

O parte din aceste spații se pot împrejmui și ilumina. Se vor respecta regulile de igienă colectivă, transport, depozitare, reparări autovehicule în locurile izolate.

**Planul de execuție, cuprindând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară**

Planul de execuție aferent liniei electrice va cuprinde categoriile de lucrări specifice etapei de execuție, punere în funcțiune, exploatare, menenanță și dezafectare:

| Nr crt | Etapa               | Categoria de lucrări   | Perioada de execuție   | Durata lucrării  | Documente referințe   |
|--------|---------------------|--|--|--|---|
| 1      | Construcție         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- predare amplasament;</li> <li>- organizare de sănzier;</li> <li>- executarea și recepția lucrărilor de fundații și construcții de rezistență (montaj stalpi LEA și structuri metalice în stație electrică);</li> <li>- montaj echipament pe stalpi și în stație (izolatori, cleme etc)</li> <li>- întindere conductori și fir de gardă;</li> <li>- montarea echipamentei în stație;</li> <li>- recepție la terminarea lucrărilor de construcții-montaj;</li> <li>- readucerea la starea inițială a terenurilor ocupate temporar.</li> </ul> | Conform graficului fizic de construire                           | 9 luni din momentul predării amplasamentului             | Proiect faza PT+CS+DE; Planul calității aprobat de IC; Instrucțiuni de montaj ale furnizorului; |
| 2      | Punere în funcțiune | <ul style="list-style-type: none"> <li>- teste și reglaje împreună cu operatorul de distribuție înainte de punerea sub tensiune;</li> <li>- punerea sub tensiune;</li> <li>- teste și reglaje împreună cu operatorul de distribuție după punerea sub tensiune;</li> </ul>  |  | 1 luna de la montarea componentelor în stație            | Conform specificațiilor furnizorului și reglementarilor în vigoare                              |
| 3      | Exploatare          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- operare; (monitorizare prin SCADA, manevre și operații specifice)</li> <li>- menenanță preventivă;</li> <li>- menenanță corectivă.</li> </ul>   | De la punerea în funcțiune până la dezafectare a parcului eolian | permanentă<br>conform programelor<br>conform programelor | Conform manualelor de întreținere<br>Conform manualelor de reparații                            |
| 4      | Dezafectare         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- recuperare componente;</li> <li>- selectare materiale;</li> <li>- valorificare materiale;</li> <li>- aducerea la starea inițială a terenurilor ocupate de fundații și drumuri.</li> </ul>   | După scoaterea din funcțiune                                     | Conform graficului de dezafectare                        | Conform proiectului de desființare  |

**Relația cu alte proiecte existente sau planificate**

Linia electrică LEA de 110 kV proiectată va asigura evacuarea energiei produse de parcul eolian Cudalbi (CEE Cudalbi) - de la substația de parc ( SE Cudalbi) și de parcul eolian Suhurlui (CEE Suhurlui) – de la substația de parc ( SE Suhurlui) și transportul acesteia până la Stația Electrică de transformare 110/400kV Pechea , de la care , printr-un Racord electric de 400kV aceasta energie va fi descarcată în Linia electrică 400kV Smardan – Gutinas (proiect al CNTEE Transelectrica).

Proiectul se va corela în consecință cu urmatoarele proiecte, aflate în diverse stadii de dezvoltare și aprobare:

- Proiecte dezvoltate de SC Pechea Eolian SRL

CEE Cudalbi

SE MT/110kV Cudalbi

CEE Suhurlui

SE MT/110kV Suhurului

SE 100/400kV Pechea

Racord 400kV

- Proiecte dezvoltate de CNTEE Transelectrica SA :

LEA 400 KV Smardan Gutinas

#### **Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare**

Nu este cazul.

**Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)**

Nu este cazul.

#### **Alte autorizații cerute pentru proiect**

Conform certificatului de urbanism nr. 2/14808 din 28.02.2023 s-au obținut următoarele acorduri și avize :

- S.N.T.G.N Transgaz Braila – Nr 3604/16.05.2023;
- Ministerul Afacerilor Interne-Nr. 568425/17.05.2023;
- Serviciul Roman de Informatii-Nr. 276094/19.04.2023;
- Ministerul Apararii Nationale-Nr. DT. 3316/22.03.2023;
- ORANGE Romania-Nr. 179/12.05.2023.

și se vor obține sau sunt în curs de obținere :

- DSP Galați;
- aviz S.D.E.E Muntenia Nord Galați;
- aviz ANIF.

#### **IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:**

Fără obiect. Proiectul nu necesită lucrări de demolare.

#### **V. Descrierea amplasării proiectului:**

Conform certificatului de urbanism 2/14808 din 28.02.2023, linia electrică proiectată va fi construită în extravilanul comunelor Cudalbi, Costache Negri și Pechea, județul Galați, pe terenuri situate în Com Cudalbi T. 133; comuna Costache Negri: T.15/1, T.15/2, T.16/1, T.17/1, drumuri de exploatare și drumuri comunale adiacente acestor tarlale; comuna Pechea; T.30,T 32, T.33, T.35/2, T.38/1, T 69/1, T.70, drumuri de exploatare și drumuri comunale aferente acestor tarlale, canalul de irigații situat între tarlalele 30 și 70.

- distanța față de granițe – proiectul nu cade sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră;
- localizarea în raport cu patrimoniul cultural – pe amplasament și în zona acestuia nu sunt identificate elemente de patrimoniu cultural. Distanța de la linia electrică aeriana până la cel mai apropiat monument istoric (Movila lui Savin) este de aproximativ 0,5 km.
- hărți, fotografii, și informații privind:
  - folosințe actuale și planificate ale terenului – atât pe amplasament cât și pe zonele adiacente acestuia terenul este folosit ca teren arabil și drumuri de exploatare; după

construirea liniei electrice nu se va schimba destinația terenurilor cu excepția celor scoase definitiv din circuitul agricol și care vor fi folosite pentru construcții fundații;

- politici de zonare și folosire a terenului – terenul propus pentru construirea stației se află în extravilan, în zona de exploatații agricole;
  - areale sensibile – proiectul nu se întinde pe areale sensibile sau în apropiere de acestea;
- coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonatele geografice ale perimetrului în care se va construi Linia electrică de 110kV (în sistem de proiecție națională Stereo 1970) sunt următoarele:

| Coordonate stâlpi Linie Electrică 110kV propusă |           |            |         |
|---|-----------|------------|---------|
| Nr. stâlp                                       | Stereo 70 |            | U.A.T.  |
|   | Y-Est [m] | X-Nord [m] |         |
| 1   | 466610    | 715314     | Pechea  |
| 2   | 466720    | 715522     | Pechea  |
| 3   | 466930    | 715622     | Pechea  |
| 4   | 467136    | 715701     | Pechea  |
| 5   | 467345    | 715806     | Pechea  |
| 6   | 467555    | 715913     | Pechea  |
| 7   | 467766    | 716018     | Pechea  |
| 8   | 468000    | 716019     | Pechea  |
| 9   | 468138    | 716201     | Pechea  |
| 10  | 468358    | 716204     | Pechea  |
| 11  | 468576    | 716206     | Pechea  |
| 12  | 468797    | 716207     | Pechea  |
| 13  | 468966    | 716304     | Pechea  |
| 14  | 469159    | 716306     | Pechea  |
| 15  | 469352    | 716308     | Pechea  |
| 16  | 469545    | 716310     | Pechea  |
| 17  | 469716    | 716309     | Pechea  |
| 18  | 469901    | 716312     | Pechea  |
| 19  | 470088    | 716314     | Pechea  |
| 20  | 470274    | 716291     | C.Negri |
| 21  | 470459    | 716302     | C.Negri |
| 22  | 470646    | 716313     | C.Negri |
| 23  | 470832    | 716325     | C.Negri |
| 24  | 471019    | 716336     | C.Negri |
| 25  | 471247    | 716239     | C.Negri |
| S1  | 471299    | 716273     | C.Negri |
| S2  | 471263    | 716430     | C.Negri |
| 26  | 471494    | 716243     | C.Negri |
| 27  | 471708    | 716298     | C.Negri |
| 28  | 471928    | 716313     | C.Negri |
| 29  | 472119    | 716323     | C.Negri |

|    |        |        |         |
|----|--------|--------|---------|
| 30 | 472310 | 716333 | C.Negri |
| 31 | 472483 | 716398 | C.Negri |
| 32 | 472662 | 716421 | C Negri |
| 33 | 472862 | 716449 | Cudalbi |
| 34 | 473063 | 716441 | Cudalbi |
| 35 | 473265 | 716430 | Cudalbi |
| 36 | 473466 | 716401 | Cudalbi |

- detaliu privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Pentru a minimiza costurile și pierderile de energie pe rețea, linia electrică trebuie să urmeze un traseu cât mai scurt între stațiile electrice conectate, în condițiile respectării distanțelor normate fata de construcții și alte elemente existente pe amplasament (turbină eoliene, canale, ape, drumuri, etc), conform normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente obiectivelor energetice. Varianta propusă este în acest sens cea mai scurta tehnic fezabilă.

## **VI . Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului**

### ***(A) Surse de poluanții și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:***

#### **a. protecția calității apelor**

Instalațiile proiectate, în exploatare, nu creează surse de poluare pentru ape. Lucrările proiectate nu necesită execuția de rețele de alimentări cu apă, canalizare, epurare sau evacuări de ape uzate. De asemenea, nu sunt afectate stabilitatea și funcționalitatea lucrărilor hidrotehnice, precum și curgerea normală a apelor de suprafață.

Atât pe timpul construirii liniei electrice, cât și pentru accesul periodic al personalului în cadrul lucrărilor de menenanță, sunt prevăzute WC-uri ecologice cu rezervor vidanjabil.

La execuția lucrărilor, constructorul va fi obligat să nu afecteze calitatea apelor de suprafață subterane prin depozitări necontrolate ale materialelor, echipamentelor proprii sau a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată. Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafață, a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.). Se pot considera surse de poluare ale apelor doar posibilele scurgeri de lubrifianti sau carburanți care ar putea rezulta datorită funcționării defectuoase a utilajelor de construcție și celorlalte mijloace de transport folosite pe șantierul de lucru.

Efectul acestor scurgeri, datorate unor cauze accidentale, pot fi evitate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus în zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat într-un recipient metalic acoperit și valorificat la stația de obținere a mixturilor asfaltice, astfel încât să nu se polueze nici solul și nici apele subterane.

Operațiunile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat pentru reutilizare.

- sursele de poluanții pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; funcționarea liniei electrice nu reprezintă o sursă de poluare pentru ape.
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: funcționarea instalațiilor nu presupune utilizarea apel, deci nu rezultă ape uzate.

#### **b. protecția aerului**

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie. Repararea utilajelor se va face în ateliere specializate și

autorizate.

O proporție însemnată a lucrărilor de construcție include operațiuni care se constituie în surse de producere a prafului. Este vorba despre operațiunile aferente manevrării pământului, materialelor folosite la construirea drumurilor de acces, modernizarea drumurilor de exploatare existente precum și a cimentului/asfaltului.

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiunilor și de condițiile meteorologice.

O sursă de praf suplimentară o reprezintă de eroziunea solului, fenomen care însoțește lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenței, pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acțiunii vântului.

- Sursele de poluanții pentru aer, poluanții: linia electrică în funcționare nu este o sursă de poluanții pentru aer.

- Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; nu sunt necesare astfel de instalații.

#### c. protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Mijloacele de transport și utilajele folosite pe durata construcției constituie o sursă de zgomot. Pentru reducerea zgomotului acestea sunt prevazute din construcție cu sisteme de amortizare pe instalațiile de esapament.

Pe durata construcției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot rezultat din activitatea susținuta de transport și din funcționarea utilajelor.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: Nu sunt necesare dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Așa cum se poate observa pe Planul de situație anexat, distanțele dintre linia electrică aeriana și localitățile învecinate este mai mare de 2 km.

La aceasta distanță zgomotele produse de construcția și funcționarea liniei electrice nu influențează în mod negativ sănătatea populației comunelor învecinate.

#### d. protecția împotriva radiațiilor

##### - Surse de radiații:

Dacă într-o regiune din spațiu se creează un câmp electric variabil în timp, acesta generează la rândul lui un câmp magnetic tot variabil în timp și reciproc, ansamblul acestor două câmpuri formând câmpul electromagnetic, care se propagă în spațiu sub formă de unde, numite **unde electromagnetice**.

Activitatea tuturor sistemelor organizate biologic se desfășoară într-un univers supus acțiunii unei multiple și variate game de unde, de la cele sesizabile direct cu simțurile noastre și care de altfel ocupă o plajă spectrală foarte îngustă, până la cele sesizabile doar prin intermediul aparatului.

Nivelul de risc al câmpurilor electric și magnetic ce compun câmpul electromagnetic, de unde începând se produc efecte biologice care afectează corpul uman, este determinat de următoarele valori:

| Câmpul         | Nivel normal | Nivel periculos | Nivel foarte periculos | Nivel extrem de periculos |
|----------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Electric (V/m) | 0 – 6        | 5,1 – 8,9       | 9 – 13,9               | > 14                      |
| (nT)           | 0 – 65       | 66 – 99         | 100 – 249              | > 250                     |
| Magnetic (mGs) | 0 – 0,65     | 0,66 – 0,99     | 1 – 2,49               | > 2,50                    |
| (A/m)          | 0 – 1,625    | 1,65 – 2,475    | 2,5 – 6,225            | > 6,25                    |

Prin măsurările efectuate într-o locuință obișnuită s-au găsit pentru intensitatea câmpului electric, în centrul fiecărei camere, următoarele valori:

| Camera                | Sufragerie | Dormitor | Baie | Bucătărie | Hol |
|-----------------------|------------|----------|------|-----------|-----|
| Câmpul electric (V/m) | 3,3        | 5,5      | 1,5  | 2,6       | 13  |

Pentru aparatelor electrocasnice, intensitatea câmpului electric măsurat la o distanță de 30 cm de aparat, are valoarea:

| Aparatul electric     | Boiler | Plită electrică | TV color | Prăjitor pâine | Uscător par | Fier de călcat | Aparat cafea | Combină radio stereo | Pled electric | Frigider |
|-----------------------|--------|-----------------|----------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| Câmpul electric (V/m) | 40     | 4               | 30       | 40             | 40          | 60             | 16           | 90                   | 250           | 30       |

Din aceste ultime două tabele se observă valori ridicate ale intensității câmpului electric, peste valoarea normală, de siguranță. În dormitoare lucrurile stau destul de rău; lămpile electrice, ceasurile radio, pledurile electrice, sunt veritabile surse de poluare electrică. Fierul electric de călcat este, de asemenea poluant. De aceea nu trebuie călcat timp îndelungat. Privitul la un televizor să se facă la cel puțin 2 m distanță. Frigiderele, cupțoarele cu microunde produc serioase probleme. Multii oameni suferă de alergii când consumă mâncare preparată la un cupitor cu microunde.

Liniile electrice de înaltă tensiune, pierd până la 40% din energia transportată în mediul înconjurător sub forma de radiație electromagnetică de frecvență foarte joasă. Este periculoasă prezența în preajma transformatoarelor electrice sau sub liniile electrice de înaltă tensiune. Corpul uman, devenind o antenă vie, absoarbe puternic din energia radiației electromagnetice emisă de linia electrică, contribuind astfel la mărirea intensității câmpului electromagnetic local.

#### - Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii, se întreprind o serie de acțiuni dintre care cele mai importante sunt:

- Normarea intensității admisibile ale câmpurilor electromagnetice, pentru activități industriale și pentru locuințe, în centre urbane sau rurale. Această diferențiere este necesară deoarece timpul de expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială și în spațiul de locuit;
- Aplicarea de măsuri de protecție în desfășurarea unor activități cu surse de câmpuri electromagnetice, dintre care se pot menționa:
  - Protecția față de câmpuri magnetice puternice, constante și de joasă frecvență, realizând ecrane din materiale feromagnetice care au o permeabilitate ridicată;
  - Protecția prin limitarea timpului de expunere, utilizând apărate de avertizare acustică sau optică;
  - Protecția prin desfășurarea activităților la distanță calculată față de sursa de câmp electromagnetic;
  - Protecția prin utilizarea unor ecrane la locul de muncă, de exemplu a unor încăperi formate din plăse metalice;
  - Protecția prin utilizarea unor suprafete reflectorizante ale câmpului electromagnetic, ca de exemplu a unor folii metalice;

Protecția prin utilizarea unor halate sau alte articole de îmbrăcăminte de protecție, realizate din țesături din bumbac, mătase, etc., în structura cărora intră fire subțiri metalice, care formează ochiuri de dimensiuni stabilite.

#### e. protecția solului și a subsolului

**- Sursele de poluanții pentru sol, subsol și ape freatici:**

În timpul funcționării liniei electrice nu se produc poluanții care să afecteze solul și subsolul.

Uleiurile uzate sau rezultate din avarii accidentale sunt colectate în rezervoare sau cuve special destinate, după care sunt preluate de societăți specializate în colectarea și transportul acestora.

**- Lucrările și dotările pentru protecția solului și subsolului:**

Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren. Se interzice deversarea pe sol a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.). Constructorul va detine și utiliza rezervoare/ recipiente etanșe pentru depozitarea temporară a materialelor și substanțelor periculoase.

Pământul rezultat din săpăturile aferente realizării noilor fundații, se va depozita în condițiile cerute de administrația locală.

Lucrările de construcții și funcționarea liniei electrice nu conduc la eroziunea, contaminarea sau salinizarea solului, nu provoacă alunecări de teren sau destabilizarea acestuia.

**f. protecția ecosistemelor terestre și acvatice**

**- Identificarea arealelor sensibile pot fi afectate de proiect**

Nu este cazul.

**- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și arilor protejate**

În zonă nu sunt ecosisteme terestre și acvatice ce pot fi influențate de construcția și funcționarea liniei electrice.

**g. protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public**

**- Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra căror există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional, etc.**

Distanțele dintre linia electrică 110kV proiectată și localitățile învecinate sunt de: 7.4 km fata de Cudalbi, 4 km fata de Costache Negri, 3.2 km fata de Pechea, 3.3 km fata de Suhurlui.

Linia electrică aeriana proiectată nu se află într-o zonă asupra căreia să existe un regim de restricție.

**- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public**

Funcționarea liniei electrice proiectate nu afectează mediul înconjurător, nu constituie surse de poluare și nu sunt afectate așezările umane învecinate amplasamentului instalațiilor proiectate.

Proiectarea instalațiilor electrice s-a făcut astfel încât să asigure protecția pentru personalul de exploatare cât și pentru persoanele care s-ar afla în apropierea acestor instalații, luându-se următoarele măsuri:

- respectarea gabaritelor și distanțelor normate față de construcții și alte instalații;
- protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere și de pas prin legarea la nul și la pământ a tuturor elementelor metalice care în mod normal nu sunt puse sub tensiune dar care, accidental, ar putea fi puse sub tensiune;
- asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalațiilor în caz de defect.

În timpul execuției lucrărilor constructorul va soluționa reclamațiile și sesizările apărute din propria vină și din cauza nerespectării legislației și reglementărilor de mediu.

Constructorul va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

**h. prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea**

**- Lista deșeurilor și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate**

Prin executarea lucrărilor proiectate nu se produc deșeuri periculoase. Gestionarea (colectarea, transportul și eliminarea) deșeurilor și ambalajelor rezultate se va face de către contractant/executant, în numele beneficiarului pe bază de documente justificative (PV încărcare-descărcare, copii facturi, etc) iar documentele vor fi predate beneficiarului; deșeurile rezultate în urma lucrărilor, care nu au fost valorificate/eliminate în numele beneficiarului, vor fi menționate (calitativ, cantitativ și locul de depozitare) în procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Prin grija constructorului, pe toată durata de execuție a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate astfel încât influențele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăța și amenaja aducându-se la starea inițială. Tipurile de deșeuri rezultate din execuția lucrărilor de construcții și cantitățile de materiale din ambalaje estimate a fi importate odată cu echipamentele, vor fi menționate în „Planul de gestionare a deșeurilor” care se va prezenta la faza PTh.

**- Conform planului de gestionare și a deșeurilor acestea sunt :**

| Denumire deșeu                   | Cod deșeu | Eliminarea / valorificarea deșeului                  |
|----------------------------------|-----------|--|
| <b>Construcție</b>               |           |  |
| Ambalaje de hârtie și carton     | 15.01.01  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Ambalaje din materiale plastice  | 15.01.02  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Beton uzat din demolări          | 17.01.01  | Eliminarea la depozitul ecologic de deșeuri inerte   |
| Materiale plastice               | 17.02.03  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Cupru, bronz, alamă              | 17.04.01  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Aluminiu                         | 17.04.02  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Fier, fontă, oțel                | 17.04.05  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Cabluri de transmisie date       | 17.04.11  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Deșeuri textile                  | 20.01.11  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |
| Materiale ceramice               | 17.01.03  | Eliminarea la depozitul ecologic de deșeuri inerte   |
| Vopsele și lacuri întărite       | 03.01.99  | Eliminarea la depozitul ecologic de deșeuri inerte   |
| Pământ și pietre                 | 17.05.04  | Eliminarea la depozitul ecologic de deșeuri inerte   |
| <b>Funcționare</b>               |           |  |
| Ulei hidraulic                   | 13.01.13  | Valorificarea prin operatorii economici specializați |
| Ulei reductor                    | 13.02.08  | Valorificarea prin operatorii economici specializați |
| Deșeuri electrice și electronice | 16.02.14  | Valorificarea prin unități de tip REMAT              |

De asemenea, se va prezenta la faza de proiect tehnic o „Listă cu cantitățile de materiale din ambalaje estimate a fi importate odată cu echipamentele” și anume: hârtie și carton, sticlă, plastic, metal, lemn, etc.

În faza de construcție a proiectului cantitățile de deșeuri sunt greu de estimat. Constructorul își va lăua toate măsurile necesare strângării și eliminării/valorificării deșeurilor respective.

**- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate**

Executantul lucrării va tine evidența gestiunii deșeurilor rezultate, în conformitate cu HGR 856/2002, va completa "Planul de gestionare deșeuri" cu reperele demonstate

care devin deșeuri, va transporta și valorifica aceste deșeuri prin firme atestate, după acceptul prealabil al S.C. PECHA EOLIAN SRL iar lunar va preda o copie la beneficiar. De asemenea, va completa toate documentele conexe conform Ord. 2/211/118/2004, completat cu Ord. 986/2188/821/06: Formularul de transport/expediție; Formulare de încărcare / descărcare.

Deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor se vor colecta selectiv pe categorii. Cele valorificabile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora și se vor valorifica prin societăți specializate, iar cele nevalorificabile se vor transporta și depozita la locurile special amenajate și stabilite de primăriile comunelor.

Constructorul va asigura:

- colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;
- depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipienți etanși, cutii metalice, butoane metalice, PVC, etc.);
- efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor.

Este interzisă arderea/ neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop. Transportul deșeurilor este inclus în devize.

Ambalajele echipamentelor și materialelor utilizate la realizarea obiectivului de investiție trebuie să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.2 a HGR 621/2005.

Se vor solicita de la furnizorii de echipamente precizări privind ambalajele aferente, în conformitate cu HGR 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările ulterioare.

Furnizorii trebuie să confirme că:

- ambalajele îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.2 a HGR 621/2005, conform art. 51(1);
- după caz, ambalajele au suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia mai mica decât 100 părți/milion raportat la greutate, condiție aplicabilă cu 01.01.2007, conform art.81(1);
- deșeurile de ambalaje din lemn nu sunt deșeuri periculoase, dacă nu au fost impregnate cu substanțe dăunătoare pentru om și pentru mediu.

### **i. gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase**

#### - Substanțele și preparatele chimice periculoase și / sau produse:

Pe timpul construirii și funcționării liniei electrice nu sunt folosite sau produse substanțe sau preparate chimice periculoase.

#### - Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Nu este cazul.

### **(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.**

Resursele naturale utilizate sunt în special agregatele de balastieră și apa folosită la compactare și fabricarea betonului. Acestea se exploatează din surse/amenajări ce dețin autorizație de mediu.

### **VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:**

Nu e cazul. Proiectul nu afectează semnificativ factorii de mediu și nu s-au identificat aspecte susceptibile a fi afectate semnificativ.

### **VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului**

Nu e cazul. Proiectul nu necesită dotări sau masuri de monitorizare. Proiectul nu afectează calitatea aerului din zonă.

### **IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare**

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative  
Nu este cazul

(B) Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

### **X. Lucrări necesare organizării de șantier:**

#### **- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier**

Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are sarcina stabilirii organizării de șantier. Acesta trebuie să își aleagă spațiile destinate pentru depozitarea materialelor, utilajelor și a forței de muncă în afara spațiului destinat execuției lucrărilor de montare a turbinelor, dar pe terenul beneficiarului.

În acest spațiu se vor depozita temporar resursele utilizate la lucrare, doar pe perioada execuției lucrărilor zilnice. Materialele, echipamentele și, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat și sigur. Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță.

În principal organizarea de șantier va cuprinde:

- containere izolate pentru șefii de echipă;
- containere izolate pentru depozitarea materialelor și sculelor;
- grup electrogen pentru alimentarea cu energie electrică;
- cisterne pentru alimentarea cu apă;
- WC ecologic;
- telefonie GSM;
- transport muncitorii.

Se propune realizarea împrejmuirii definitive pentru a proteja echipamentele și materialele depozitate în șantier.

Accesul în organizarea de șantier pe perioada execuției lucrărilor se va face pe drumul de acces provizoriu, pietruit. Caiile și ieșirile de urgență trebuie să fie în permanență libere și să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid și în condiții de securitate maximă pentru lucrători. Nu este necesară construirea unor căi de acces sau amenajări speciale/exclusive.

Pe durata lucrarilor în stația electrică se vor amplasa puncte de PSI (lăzi cu nisip, stingătoare). Executantul va fi dotat cu trusă de prim ajutor. Se vor lua măsuri de limitare

și reducere a ariei de răspândire a incendiului. Această măsură se va realiza prin folosirea extintoarelor cu material de stingere aprobat pentru folosire în instalatii electrice.

Contractantul își va organiza lucrările, funcție de necesitățile proprii, de domiciliul angajaților săi și de sediul firmei.

Sarcina organizării locului de muncă revine responsabilului de lucrare.

Pentru menținerea șantierului în stare de curătenie, se vor respecta următoarele măsuri:

- deșeurile rezultate se vor prelua de către constructor urmând a fi tratate, conform prevederilor legislative în vigoare, precum și a cerințelor beneficiarului de lucrare referitor la protecția mediului;
- constructorul are obligația de a reda terenul în starea și condițiile inițiale;
- punerea în funcțiune a instalațiilor proiectate este condiționată de prezentarea de către constructor a documentelor prin care se atestă că deșeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, într-un spațiu autorizat.

Utilitățile necesare în organizarea de santier sunt:

- telecomunicațiile asigurate prin telecomunicații GSM ;
- alimentare cu energie electrică de la un grup electrogen;
- alimentare cu apă la din cisterne la vestiare și grupuri sanitare
- instalație antiefracție;
- canale și rigole pentru evacuarea apelor pluviale;
- WC ecologic.

La LEA 110kV nu este necesară sursă de apă deoarece nu există personal permanent de deservire, acesta fiind exploatat prin teleconducere.

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică, pe întreaga perioada de lucru a șantierului va fi asigurată din rețelele existente sau asigurate de constructor.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier intră în sarcina executantului până la recepția definitivă a lucrărilor.

Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora executantul se va ocupa de curătenia în șantier precum și de degajarea pământului rezultat din săpături.

La predarea obiectivului de investiție, terenul ocupat cu organizarea de șantier va fi eliberat de materiale și readus la starea inițială.

#### - Localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier va fi comună cu cea a SE 110/400kV Pechea și se va desfînta la terminarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va amenaja pe o platformă de aprox. 1500 m<sup>2</sup> situată pe un teren din T30 , NC 114995, NC 100,189 situată în vecinătatea locației stației electrice 110/400kV în proiect.

Spațiile se vor delimita cu materiale specifice.

Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren.

#### - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrările de organizare de șantier au un impact minim asupra mediului, prin faptul că se ocupă provizoriu o suprafață de teren. După finalizarea lucrărilor de construire ale parcoului-eolian terenul pe care s-a amenajat organizarea de șantier va fi readus la starea inițială.

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de sănzier

Reducerea emisiilor auto la mașinile care transportă materialele necesare executării lucrării precum și a utilajelor folosite, prin asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare. Acestea trebuie să corespundă cerințelor tehnice de nivel acustic.

Se va evita poluarea solului ca urmare a surgerilor de carburanți de la utilajele executantului.

Lucrările de construcție și organizare de sănzier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren. Constructorul va detine și utiliza rezervoare / recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și substanțelor rezultante de procesul de producție astfel încât aceștia să nu fie antrenați de vânt sau apă în mediul înconjurător.

Prin documentația economică întocmită se prevăd lucrări de degajare a terenului de resturi de materiale, astfel încât după execuția lucrărilor terenul să fie redat în starea inițială.

În timpul execuției lucrărilor, constructorul va soluționa reclamațiile și sesizările apărute din propria vină datorită nerespectării legislației de mediu mai sus amintite. Constructorul va avea în vedere că execuția lucrării să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu  
Nu este cazul.

**XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile**

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității

Deoarece instalațiile proiectate nu afectează factorii de mediu din zonă, nu sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică.

La terminarea lucrării, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, la circuitul funcțional inițial.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Ca posibile surse de poluare în timpul funcționării se pot considera posibilele deversări accidentale ale substanțelor utilizate pentru funcționarea substației: ulei de transformator, lichid hidraulic, unsori de ungere.

Acestea sunt în cantități mici, și conform procedurilor de lucru impuse în colectarea și eliminarea uleiurilor, pericolul apariției unor asemenea poluări este redus. Beneficiarul va urmări în mod obligatoriu evitarea prin orice mijloace a posibilităților de umezire prelungită a terenului din apropierea construcției. Umezirea prelungită cu infiltrarea apei în teren poate avea consecințe grave asupra fundației și implicit a zonei din jurul acesteia.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

În caz de închidere activității, linia electrică se demontează, se dezmembrează, se separă pe tipuri de materiale și se predau în circuitul de reciclare.

Betonul din fundații se sparge și se transportă într-o zonă aprobată de Consiliul Local.

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Fundația rămasă în urma demolării precum și drumurile care nu s-au înierbat natural se acoperă cu pământ vegetal și se înierbează / cultiva .

Gestionarul mijlocului fix are responsabilitatea legală de aducere a amplasamentului la starea inițială.

## **XII. Anexe**

### **- piese scrise**

- Certificatul de urbanism.

### **- piese desenate**


- Planșa A1: Planul de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism;
- Planșa A2: Planul de situație pe hartă militară;
- Planșa A3: schema funcțională.

Semnătura și stampila  
titularului






Sc 1:10 000

Statie Electrica  
MT/110kV pt.  
CEE CUDALBIPLAN DE INCADRARE IN ZONA  
PLANSA NR.1

**PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
PLANSA NR.2**

Planșa nr.1



Sc 1:10.000

Statie Electrica  
MT/110kV pt.  
CEE CUDALBIPLAN DE INCADRARE IN ZONA  
PLANSA NR.1

(133)

- NC 110631  
NC 113517  
NC 113528  
NC 113529

UAT Cudalbi

NC 113530

Costache Negri

(15/1)

NC 102831  
NC 102832

A 9

NC 102833

A 10

(15/2)

NC 102837

NC 102861

(16/1)

NC 102862

A 12

NC 102839

NC 102840  
NC 102841Statie Electrica  
MT/110kV pt.  
CEE SUHURLUI

(17/1)

NC 100631

A 13

NC 100632

A 14

UAT Costache Negri

NC 102854

NC 102853

NC 102852

Planșa nr.2

UAT Pechea

## LEGENDA

70

Tarlale identificate pe  
planul cadastral

70

Traseu propus pentru linia  
electrica (LEA/LES)

70

Contur imobile intabulate

70

Limita UAT

UAT Suhurlui

UAT Rediu

REDIU

COMUNEI

CADASTRAL


ERITORIU

E

| VERIFICATOR EXPERT  | Semnatura                 | Cerinta de verificare | Referat de verificare in data:   |
|---|---------------------------|-----------------------|--|
| GP 1 Eolian Galati SRL, Buzau<br>Str. Traian Vuia, nr. 1,<br>CIF RO 26900845<br>Reg. Com. Nr. J/0/1313/2008<br>Tel/Fax: 0218 712541 |                           |                       | Beneficiar:<br>S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L.,<br>Buzau, Str. Traian Vuia, nr. 1, jud. Buzau<br>CIF RO 26900845<br>J/0/668/2009 |
| SPECIFICATIE  | NUME:                     | Semnatura:            | PROIECT NR.  |
|   |                           |                       |  |
| SEF PROIECT   | Ing. Stefan Ionuț         |                       | FAZA:  |
| PROIECTAT   | Ing. Drăghicius Alexandru |                       | Obiectiv CU  |
| DESENAT   | Ing. Capităna Robert      |                       | Planșa nr. 1/2   |
|   |                           |                       | PLAN DE INCADRARE IN ZONA  |
|   |                           |                       | DATA: 09.12.2022   |

# PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLANSA NR.2


Planșa nr.1



Se -110000

Static Electricity  
MT/110kV pt.  
CEC/CUBAL/RB

## PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLANSA NR.1



**PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
PLANSA NR.2**

Planșa nr.1

