



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

ANEXĂ din 17.08.2023

La Decizia etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „*Lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală, aferente investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sanatare, județul Galați*”, propus a fi realizat în municipiul Galați, strada Brăilei, nr. 177-A; 177 LOT 2/1/1, județul Galați, titular CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Conținutul Deciziei etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 se modifică după cum urmează:

a) La pag. 1/8 cap.I, punctul 1). Caracteristicile proiectului: a) Dimensiunea și concepția întregului proiect, textul:

„Prin proiect se vor realiza:

- Demolarea structurii rutiere și a trotuarelor existente pentru amenajarea accesului auto și pietonal.
- Amenajarea unei căi de acces auto și pietonal cu suprafața de 1023 mp și lungimea de 133,28 m care va face legătura între parcare aferentă blocului P+4E și parcare spitalului. Lățimea căii de acces auto va fi de 6 m iar cea a căii pietonale va fi de 2 m.
- Amenajarea unei parcări cu suprafața de 275 mp, care va avea un număr de 8 locuri de parcare (dimensiunea unui loc de parcare 5,00 x 2,5 mp) și a unei platforme din beton pentru stocarea temporară a deșeurilor cu suprafața de 8,00 x 11,00 m.
- Rețea de alimentare cu apă potabilă compusă din:
 - rețea de alimentare cu apă cu lungimea de: 125 ml realizată din țevă PEHD De 110 mm, PN 10; 20 ml realizată din țevă PEHD De 75 mm, PN 10; 57 ml realizată din țevă PEHD De 63 mm, PN 10;
 - montarea unui cămin de apometru complet echipat (contor Dn 25 mm), a unui dop PEHD De 110 mm și a unui hidrant exterior suprateran Dn 80 mm (complet echipat);
 - montarea a 2 vane cu sertar DN 100 mm și a unei vane cu sertar DN 65 mm;
 - refacerea bransamentelor celor 2 imobile C 23 și C24 aflate în apropiere, prin intermediul a 2 conducte PEHD De 110/75 mm, Pn 10 bari.
- Rețea de canalizare a apelor menajere compusă din:
 - rețea de canalizare cu lungimea de 62 ml realizată din țevă tip PVC – KG De 125 mm, SN 4;
 - montarea a 4 cămine de canalizare menajeră, executate din polietilenă – H = 1,5 m - 2,00, D - 800 mm cu placă din beton armat, ramă și capac carosabil 12,5 KN;
- Rețea de canalizare a apelor pluviale compusă din:
 - montarea unui separator de hidrocarburi cu capacitatea de Q = 20 l/s;
 - montarea a 2 grătare cu D - 400 mm, a pieselor de sprijin din PVC pentru cele 2 grătare și 2 cămine geiger D- 400 mm;
 - montarea unui cămin de canalizare menajeră, executat din polietilenă – H = 1,0 - 1,50 mm, D-800 mm cu placă de beton armat, ramă și capac carosabil 12,5 KN;
 - rețea de canalizare cu lungimea de: 12 ml realizată din țevă tip PVC –KG De 125 mm, SN 4; 65 ml realizată din țevă tip PVC - KG De 315 mm, SN 4.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura: *Robert Siret*

- Lucrări de refacere a amplasamentului (amenajarea spațiilor verzi existente): lucrări de curățare și defrișare, nivelare teren și așternere a pământului vegetal.
Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect se vor tăia un număr de 9 arbori din specia mesteacăn și se vor planta un număr de 12 arbori din specia mesteacăn”.

se înlocuiește cu textul:

„Prin proiect se vor realiza:

- Demolarea structurii rutiere și a trotuarelor existente pentru amenajarea accesului auto și pietonal.
- Amenajarea unei căi de acces auto și pietonal cu suprafața de 1023 mp și lungimea de 133,28 m care va face legătura între parcare a aferentă blocului P+4E și parcare a spitalului. Lățimea căii de acces auto va fi de 6 m iar cea a căii pietonale va fi de 2 m.
Prelungirea drumului de acces cu 21 m pe amplasamentul drumului existent din spatele spitalului pentru a ajunge în dreptul porții de acces din partea de sud-vest.
- Amenajarea unei parcări cu suprafața de 275 mp, care va avea un număr de 8 locuri de parcare (dimensiunea unui loc de parcare 5,00 x 2,5 mp) și a unei platforme din beton pentru stocarea temporară a deșeurilor cu suprafața de 8,00 x 11,00 m.
Parcarea va fi translatată către vest cu 5 m în cadrul aceluiași aliniament, iar amplasamentul platformei de beton pentru stocarea temporară a deșeurilor va fi mutat din capătul de est al parcării către partea de vest și racordarea la partea carosabilă.
- Realizarea unei platforme din beton care va fi racordată la drumul ce face obiectul acestui proiect și trotuarul din jurul clădirii prosecturii, în partea de sud a acesteia. Structura platformei va fi aceeași cu cea a drumului și a platformei din beton pentru stocarea temporară a deșeurilor.
- Rețea de alimentare cu apă potabilă compusă din:
 - rețea de alimentare cu apă cu lungimea de: 125 ml realizată din țevă PEHD De 110 mm, PN 10; 20 ml realizată din țevă PEHD De 75 mm, PN 10; 57 ml realizată din țevă PEHD De 63 mm, PN 10;
 - montarea unui cămin de apometru complet echipat (contor Dn 25 mm), a unui dop PEHD De 110 mm și a unui hidrant exterior suprateran Dn 80 mm (complet echipat);
 - montarea a 2 vane cu sertar DN 100 mm și a unei vane cu sertar DN 65 mm;
 - refacerea bransamentelor celor 2 imobile C 23 și C24 aflate în apropiere, prin intermediul a 2 conducte PEHD De 110/75 mm, Pn 10 bari.
- Rețea de canalizare a apelor menajere compusă din:
 - rețea de canalizare cu lungimea de 62 ml realizată din țevă tip PVC – KG De 125 mm, SN 4;
 - montarea a 4 cămine de canalizare menajeră, executate din polietilenă – H = 1,5 m - 2,00, D - 800 mm cu placă din beton armat, ramă și capac carosabil 12,5 KN;
- Rețea de canalizare a apelor pluviale compusă din:
 - montarea unui separator de hidrocarburi cu capacitatea de Q = 20 l/s;
 - montarea a 2 grătare cu D - 400 mm, a pieselor de sprijin din PVC pentru cele 2 grătare și 2 cămine geiger D- 400 mm;
 - montarea unui cămin de canalizare menajeră, executat din polietilenă – H = 1,0 - 1,50 mm, D-800 mm cu placă de beton armat, ramă și capac carosabil 12,5 KN;
 - rețea de canalizare cu lungimea de: 12 ml realizată din țevă tip PVC –KG De 125 mm, SN 4; 65 ml realizată din țevă tip PVC - KG De 315 mm, SN 4.
- Lucrări de refacere a amplasamentului (amenajarea spațiilor verzi existente): lucrări de curățare și defrișare, nivelare teren și așternere a pământului vegetal.
Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect se vor tăia un număr de 9 arbori din specia mesteacăn și se vor planta un număr de 12 arbori din specia mesteacăn”.



Prezenta anexă se emite cu următoarele condiții:

- a) Decizia etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „*Lucrări tehnico-edilitare si sistematizare verticală, aferente investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialștilor din sanatare, județul Galați*” își păstrează valabilitatea însoțită de prezenta anexă care face parte integrantă din actul de reglementare. Nu sunt acceptate alte modificări ale proiectului decât cele reglementate prin prezenta anexă.
- a) Lucrările se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „*Lucrări tehnico-edilitare si sistematizare verticală, aferente investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialștilor din sanatare, județul Galați*”.
- b) Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse și a monitorizării impactului lucrărilor asupra mediului.
- c) Nerespectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „*Lucrări tehnico-edilitare si sistematizare verticală, aferente investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialștilor din sanatare, județul Galați*”, inclusiv ale anexei la aceasta, atrage după sine anularea actului de reglementare.
- d) În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).
- e) Prevederile Deciziei etapei de încadrare nr. 1629 din 10.10.2022 se pot revizui în condițiile specificate de art. 20 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și de art. 41 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private aprobată prin Legea nr. 292/2018, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare.

Prezenta anexă conține 3 (trei) pagini

DIRECTOR EXECUTIV

Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu A.A.A.
Mirela CULCEA

Întocmit:
Daniel CIOBANU/ 2 ex.

Cobanu Daniel



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322
E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

3/3

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE:
Semnatura: *Cobanu Daniel*